



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

APELIDO DO EMPREENDIMENTO: RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE FARTURAS/SP
Nº SICONV: 912775/2021
Nº OPERAÇÃO: 0

PROponente / TOMADOR: Prefeitura Municipal de Fartura

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
0	RECAPEAMENTO ASFALTICO			
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1.1	PLACA DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA ADESIVADA	M2	4,50	
1.1.2	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	5.124,56	
1.2	RECAPEAMENTO			
1.2.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	5.124,56	
1.2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³. EM VIA URBANA EM LETO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	7.174,38	
1.2.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO. CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	153,75	
1.3	SINALIZAÇÃO			
1.3.1	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO. E = 30 CM. APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	310,92	
1.4	ACESSIBILIDADE			
1.4.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO. USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	152,91	
1.4.2	REATERRO MANUAL APLIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	627,70	
1.4.3	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017	M3	76,46	
1.4.4	CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_05/2018	UN	1,00	
1.4.5	CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_05/2018	UN	3,00	
1.4.6	REMOÇÃO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_05/2018	UN	3,00	
1.4.7	REMOÇÃO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_05/2018	UN	5,00	
1.4.8	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2.568,58	
1.4.9	LADRILHO HIDRÁULICO 20X20 CM. E=2CM. TÁTIL ALERTA DIRECIONAL, AMARELO	M2	274,26	
1.4.10	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL. 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	149,72	

Agrupador de Eventos	TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$)	Rua Padre José	Rua Mário Monteiro de França
SERVIÇOS PRELIMINARES	264,96	4,50	911,68
SERVIÇOS PRELIMINARES	264,96	911,68	
RECAPEAMENTO	264,96	911,68	
RECAPEAMENTO	370,94	1.276,35	
RECAPEAMENTO	7,95	27,35	
SINALIZAÇÃO	21,60	52,80	
ACESSIBILIDADE	11,04	24,55	
ACESSIBILIDADE	55,20	122,77	
ACESSIBILIDADE	5,52	12,28	
ACESSIBILIDADE		1,00	
ACESSIBILIDADE		3,00	
ACESSIBILIDADE			
ACESSIBILIDADE	184,00	409,22	
ACESSIBILIDADE	15,75	44,34	
ACESSIBILIDADE	19,56	19,56	



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grav de Sigilo
#PUBLICO

APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO: RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE FARTURAS/SP
Nº SICONV: 912779/2021
Nº OPERAÇÃO: 0
PROponente / TOMADOR: Prefeitura Municipal de Fatura

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Agrupador de Eventos	TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$)
------	-----------	---------	------------	--------------------	----------------------	--------------------------------

Fatura/SP Local
Data: sexta-feira, 3 de junho de 2022
Responsável Técnico: *Kamila Pontello*
Nome: KAMILA PONTELLO MARCATO DE ANDRADE
CREA/CAU: 5069274580
ART/RRT: 28027230211237333

1	Rua Padre José	32.282,33
2	Rua Mário Monteiro de França	93.688,73

APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE FARTURAS/SP

Nº SICOMV
9127/5/2021

Nº OPERAÇÃO
0

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Fartura

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO			83.551,28	83.270,13	88.245,09	81.857,75	70.459,57			
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1.1.	PLACA DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA ADESIVADA)	M2	4,50								
1.1.1.	PLACA DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA ADESIVADA)	M2	4,50	797,90	797,90	849,52	815,67	686,93			
1.1.2.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	5.124,56	797,90	797,90	849,52	815,67	686,93			
1.2.	RECAPEAMENTO										
1.2.1.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	5.124,56	797,90	797,90	849,52	815,67	686,93			
1.2.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	7.174,38	1.117,06	1.117,06	1.189,33	1.141,94	961,70			
1.2.3.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	153,75	23,94	23,94	25,49	24,47	20,61			
1.3.	SINALIZAÇÃO										
1.3.1.	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	310,92	47,40	47,40	49,20	48,72	43,80			
1.4.	ACESSIBILIDADE										
1.4.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	152,91	24,54	24,24	26,40	22,66	19,48			
1.4.2.	REATERRO MANUAL APLIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	627,70	94,08	92,92	101,21	86,85	74,67			
1.4.3.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017	M3	76,46	12,27	12,12	13,20	11,33	9,74			
1.4.4.	CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_05/2018	UN	1,00								
1.4.5.	CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_05/2018	UN	3,00	2,00	1,00						
1.4.6.	REMOÇÃO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_05/2018	UN	3,00								
1.4.7.	REMOÇÃO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_05/2018	UN	5,00	2,00	3,00						
1.4.8.	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPOVIMENTAMENTO. AF_12/2017	M2	2.568,58	409,05	404,00	440,03	377,63	344,65			
1.4.9.	LADRILHO HIDRÁULICO 20X20 CM, E=2CM, TÁTIL, ALERTA DIRECIONAL, AMARELO	M2	274,26	43,23	43,23	44,34	43,10	40,27			
1.4.10.	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	149,72	19,56	19,56	19,56	12,80	39,12			



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE FARTURA/SP

Nº SICONV
912775/2021

Nº OPERAÇÃO
0

PROponente / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Fartura

Item	Descrição	Unidade	Quantidade						
0	Fatura/SP Local								
3	Rua José Casimiro		83.881,28						
4	Rua Antonio Vieira da Rocha		83.270,13						
5	Rua Osvaldo Lucarelli		88.246,09						
6	Rua Arthur de Andrade		61.667,75						
7	Rua Zico Leonel		70.469,67						
8			0,00						
9			0,00						
10			0,00						

Responsável Técnico
Nome: KAMILA PONTELLO MARCATO DE ANDRADE
CREA/CAU: 5069271580
ART/RT: 2802723021-1237333