



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA

CNPJ 46 223 707 / 0001 - 68

## MEMORIAL DESCRITIVO DE ARQUITETURA

**Objetivo:** Projeto de Implantação de Creche

**Local:** Avenida Aeroespacial, Município de Fartura/SP.

**Proprietário:** Prefeitura Municipal de Fartura.

### 1. SERVIÇOS PRELIMINARES

Deverá ser instalada placa de identificação da obra, em local visível, que deverá ser mantida até o final da mesma, com todas as informações indicadas pelo setor de engenharia.

O canteiro deverá ser isolado conforme todas as normas de segurança vigentes.

A prefeitura deverá disponibilizar a área limpa e sem impedimentos para início das obras.

Os serviços de terraplanagem serão executados pela contratada.

### 2. IMPLANTAÇÃO

A implantação da creche será feita conforme indicação no projeto.

Serão feitas obras complementares como: cobertura na entrada, colocação de grama, e piso paver.

### 3. COBERTURA EXTERNA

Terá uma cobertura externa para proteger as crianças na entrada e saída da creche. Os pilares serão em concreto armado e coberto com laje protendida e estrutura de madeira com telha de fibrocimento, conforme indicado no projeto. Terá um fechamento com uma platibanda de 1,00 metro de altura, conforme indicado no projeto.

### 4. GRAMA

Será colocada grama esmeralda, conforme indicação no projeto.

### 5. CALÇADA CONCRETO

Será construída uma calçada em concreto na entrada dos alunos, em volta do prédio e no pátio descoberto, conforme projeto.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA

CNPJ 46 223 707 / 0001 - 68

## 6. FECHAMENTO

Nas testadas voltadas para a rua o fechamento será em tela artística com tubos metálicos com altura de 2,00 metros. Terá um portão de correr que dará acesso da entrada dos alunos ao pátio interno e um portão de abrir na lateral do prédio conforme o projeto.

A base para afixação da tela artística será feita em tijolo, com altura de 20 cm, conforme o projeto. Essa base será chapiscada, rebocada e pintada.

Os portões terão as seguintes medidas:

- portão de acesso ao pátio interno, será de correr medindo 1,50 m de largura e 2,00 metros de altura.
- portão lateral, será de abrir medindo 0,90 metros de largura e 2,00 metros de altura.

O fechamento que fará divisa com o lote de José Rodolfo Rocha, será feito em bloco de concreto (muro), com altura de 2,00 metros.

LEGENDA PORTÕES			
	altura (m)	largura (m)	material
PT01	2,00	1,50	tubo metálico e tela artística
PT02	2,00	0,90	tubo metálico e tela artística

## 7. GUIAS DELIMITADORAS

As guias internas serão feitas em tijolo rebocado e rejunte em argamassa onde estarão delimitando os espaços externos, com pisos diferentes (concreto, grama e colchão de brita).





# **PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA**

**CNPJ 46 223 707 / 0001 - 68**

## **8. HIDRÁULICA**

Será colocado na área externa, mas dentro do pátio externo, um ponto de água com uma torneira para jardim em latão.

## **9. ELÉTRICA**

Na área coberta onde os alunos chegaram terá 02 pontos de iluminação. Serão lâmpadas de led e plafon de sobrepor.

## **10. LIMPEZA**

A obra deverá ser entregue completamente limpa.

Observação: Serão admitidas pequenas alterações que não impactem no resultado do projeto, desde que previamente comunicadas e justificadas.

Fartura, 03 de junho de 2025.

---

Mércia Cristina Calegari  
Arquiteta e Urbanista