

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA**

CNPJ: 46.223.707/0001-68

Reforma do Anfiteatro

BASE: SINAPI SP - 03/26 e CDHU Boletim 201 - SEM DESONERAÇÃO - BDI 23%

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR UNIT.	QUANTIDADE	TOTAL	VALOR TOTAL C/ BDI
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							
SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	R\$ 474,44	3,00	R\$ 1.423,32	R\$ 1.750,68
SINAPI	97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	R\$ 4,15	368,00	R\$ 1.527,20	R\$ 1.878,46
SINAPI	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	unid.	R\$ 2,73	32,00	R\$ 87,36	R\$ 107,45
COMP	COMP	Proteção de piso e cadeiras com lona preta extraforte 200 micra	VB	R\$ 2.439,10	1,00	R\$ 1.983,01	R\$ 2.439,10
<b>FORRO</b>							
SINAPI	104757	FORRO EM FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	R\$ 127,55	368,00	R\$ 46.938,40	R\$ 57.734,23
COMP	COMP	Luminária LED quadrado de embutir 62x 62 cm, branca neutra 4000 K, 34 W	unid.	R\$ 209,34	32,00	R\$ 6.698,88	R\$ 8.239,62
<b>PISO</b>							
CDHU	04.06.060	Retirada de rodapé inclusive cordão em material sintético	m	R\$ 1,14	147,21	R\$ 167,82	R\$ 206,42
SINAPI	98685	RODAPE EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_02/2026	m	R\$ 92,53	147,21	R\$ 13.621,62	R\$ 16.754,59
CDHU	30.04.020	Revestimento em borracha sintética colorida de 5 mm, para sinalização tátil de alerta / direcional - colado	M2	R\$ 208,94	1,25	R\$ 261,18	R\$ 321,25
<b>PAREDES</b>							
CDHU	33.01.280	Reparo de trincas rasas até 5 mm de largura, na massa	m	R\$ 58,47	40,00	R\$ 2.338,80	R\$ 2.876,72
COMP	COMP	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MASSA IMPERMEABILIZANTE DE ALTO DESEMPENHO COMPOSTA POR CIMENTO PORTLAND, CARGAS MINERAIS E ADITIVOS, INCLUINDO LIXAMENTO.	M2	R\$ 29,40	16,90	R\$ 496,93	R\$ 611,22
SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	m²	R\$ 6,07	964,00	R\$ 5.851,48	R\$ 7.197,32
SINAPI	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICO EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	R\$ 19,10	718,46	R\$ 13.722,51	R\$ 16.878,69
SINAPI	95305	TEXTURA ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	R\$ 16,24	245,54	R\$ 3.987,63	R\$ 4.904,79
SINAPI	102489	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021	m²	R\$ 31,91	385,05	R\$ 12.286,89	R\$ 15.112,87
<b>PONTO PARA BEBEDOURO</b>							

SINAPI	91222	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM.	M	R\$ 13,09	3,00	R\$ 39,27	R\$ 48,30
SINAPI	104787	RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONCRETO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	M	R\$ 11,79	5,00	R\$ 58,95	R\$ 72,51
SINAPI	46.01.010	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 20 mm, (1/2'), inclusive conexões	M	R\$ 33,94	8,00	R\$ 271,52	R\$ 333,97
SINAPI	46.02.010	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	M	R\$ 40,29	6,00	R\$ 241,74	R\$ 297,34
SINAPI	89349	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	unid.	R\$ 24,72	1,00	R\$ 24,72	R\$ 30,41
SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	m²	R\$ 52,19	0,80	R\$ 41,75	R\$ 51,35
SINAPI	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	unid.	R\$ 51,12	1,00	R\$ 51,12	R\$ 62,88
SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	R\$ 6,09	10,00	R\$ 60,90	R\$ 74,91
SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	R\$ 12,96	3,00	R\$ 38,88	R\$ 47,82
<b>TELHADO</b>							
SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	R\$ 5,02	452,40	R\$ 2.271,05	R\$ 2.793,39
SINAPI	104803	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	R\$ 6,36	118,00	R\$ 750,48	R\$ 923,09

SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m <sup>2</sup>	R\$ 193,62	452,40	R\$ 87.593,69	R\$ 107.740,24
SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	R\$ 175,07	123,90	R\$ 21.691,17	R\$ 26.680,14
SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	R\$ 66,25	123,90	R\$ 8.208,38	R\$ 10.096,30
<b>LIMPEZA</b>							
SINAPI	106166	LIMPEZA DE PISO VINÍLICO COM VASSOURA E PANO ÚMIDO. AF_10/2025_PS	m <sup>2</sup>	R\$ 1,82	368,00	R\$ 669,76	R\$ 823,80
SINAPI	106128	REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE B (FRAGMENTOS E RESÍDUOS DE GESSO) TRANSPORTADOS POR CREMALHEIRA. ACONDICIONAMENTO FINAL CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. EXCLUSO FRETE. AF_09/2025	m <sup>3</sup>	R\$ 235,56	10,00	R\$ 2.355,60	R\$ 2.897,39
							<b>R\$ 289.987,26</b>

Fatura, 14 de abril de 2026.

Eng<sup>a</sup> Kamila P. M. de Andrade  
CREA5069271580