

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA

CNPJ: 46.223.707/0001-68

ORÇAMENTO: Adequação de calçada e fechamento do Centro de Saúde II – Dr Alecio Ravanelli

BASE: CPOS 178 (03/2020) -Com desoneração. BDI 23%

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | VALOR UNIT. Material | VALOR UNIT. Mão de Obra | QUANTIDADE | VALOR UNIT. Material (C/BDI) | VALOR UNIT. Mão de Obra (C/BDI) | TOTAL Material (C/BDI) | TOTAL Mão de Obra (C/BDI) | VALOR TOTAL (C/BDI 23%) |
|------------------------------|---|----------------|----------------------|-------------------------|------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|
| SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | | | |
| 02.08.020 | Placa de identificação para obra | m ² | R\$ 443,73 | R\$ 62,70 | 4,50 | 545,79 | 77,12 | R\$ 2.456,05 | R\$ 347,04 | R\$ 2.803,09 |
| DEMOLIÇÃO | | | | | | | | | | |
| 03.03.060 | Demolição manual de revestimento em massa de piso | m ² | R\$ 0,00 | R\$ 6,83 | 236,22 | 0,00 | 8,40 | R\$ 0,00 | R\$ 1.984,46 | R\$ 1.984,46 |
| 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples | m ³ | R\$ 0,00 | R\$ 150,15 | 3,65 | 0,00 | 184,68 | R\$ 0,00 | R\$ 673,18 | R\$ 673,18 |
| 04.09.020 | Retirada de esquadria metálica em geral | m ² | R\$ 0,00 | R\$ 21,18 | 8,88 | 0,00 | 26,05 | R\$ 0,00 | R\$ 231,34 | R\$ 231,34 |
| FECHAMENTO | | | | | | | | | | |
| Cot. | Gradil tipo metalon | m ² | R\$ 120,25 | R\$ 64,75 | 178,20 | 147,91 | 79,64 | R\$ 26.357,12 | R\$ 14.192,29 | R\$ 40.549,41 |
| 34.05.320 | Portão de ferro perfilado, tipo parque (metalon) | m ² | R\$ 440,99 | R\$ 23,05 | 11,66 | 542,42 | 28,35 | R\$ 6.321,88 | R\$ 330,44 | R\$ 6.652,32 |
| PISO | | | | | | | | | | |
| 07.12.020 | Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto | m ³ | R\$ 6,69 | R\$ 0,20 | 47,24 | 8,23 | 0,25 | R\$ 388,72 | R\$ 11,62 | R\$ 400,34 |
| 54.01.210 | Base de brita graduada | m ³ | R\$ 120,37 | R\$ 13,65 | 11,80 | 148,06 | 16,79 | R\$ 1.747,05 | R\$ 198,12 | R\$ 1.945,17 |
| 11.01.100 | Concreto usinado, fck = 20 MPa | m ³ | R\$ 278,13 | R\$ 0,00 | 12,80 | 342,10 | 0,00 | R\$ 4.378,88 | R\$ 0,00 | R\$ 4.378,88 |
| 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m ³ | R\$ 0,00 | R\$ 57,55 | 12,8 | 0,00 | 70,79 | R\$ 0,00 | R\$ 906,07 | R\$ 906,07 |
| 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço | kg | R\$ 6,33 | R\$ 0,88 | 8 | 7,79 | 1,08 | R\$ 62,29 | R\$ 8,66 | R\$ 70,95 |
| PINTURA | | | | | | | | | | |
| 33.06.020 | Acrílico para quadras e pisos cimentados | m ² | R\$ 2,71 | R\$ 13,16 | 236,22 | 3,33 | 16,19 | R\$ 787,39 | R\$ 3.823,65 | R\$ 4.611,04 |
| 33.10.020 | Tinta látex em massa, inclusive preparo | m ² | R\$ 5,80 | R\$ 13,16 | 288,00 | 7,13 | 16,19 | R\$ 2.054,59 | R\$ 4.661,80 | R\$ 6.716,39 |
| 33.07.102 | Esmalte a base de água em estrutura metálica | m ² | R\$ 7,23 | R\$ 24,61 | 189,86 | 8,89 | 30,27 | R\$ 1.688,36 | R\$ 5.746,97 | R\$ 7.435,33 |
| LIMPEZA | | | | | | | | | | |
| 55.01.020 | Limpeza final da obra | m ² | R\$ 0,00 | R\$ 9,56 | 236,22 | 0,00 | 11,76 | R\$ 0,00 | R\$ 2.777,66 | R\$ 2.777,66 |
| Total | | | | | | | | | | R\$ 82.135,61 |

Kamila Pontello Marcato de Andrade
Eng^a Civil
CREA: 5069271580

Fartura, 11 de Maio de 2020