



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA

CNPJ 46 223 707 / 0001 - 68

## MEMORIAL DESCRITIVO

**Objetivo:** Revitalização da Quadra do São Caetano

**Local:** Rua Chica Vaz, s/n.

**Proprietário:** Prefeitura Municipal de Fartura.

### 1. SERVIÇOS PRELIMINARES

Deverá ser instalada placa de identificação da obra, em local visível, que deverá ser mantida até o final da obra, com todas as informações indicadas pelo setor de engenharia.

A área deverá ser totalmente limpa, com retirada de vegetação e acerto de terreno.

Todo o processo deverá seguir as normas vigentes.

Caso algum serviço precise ser executado para garantir a solidez da obra e o mesmo não esteja quantificado na documentação técnica, a empresa o executará sem ônus para o município.

A empresa deverá possuir todos os equipamentos necessários para realização do trabalho.

Todos os danos gerados por intervenções necessárias, deverão ser devidamente recuperados.

Caso exista algum serviço necessário para a boa execução e funcionamento, mesmo que não esteja completamente explícito em projeto, memorial e orçamento, deverá ser executado sem ônus a administração.

### 2. QUADRA EXISTENTE

Deverão ser retirados os brinquedos existentes e realocados conforme indicação do projeto.

Os danos na quadra deverão ser devidamente recuperados.

A quadra deverá ser lixada e pintada com no mínimo duas demãos de tinta própria para tal, inclusive com as pinturas das faixas indicativas.

Serão instaladas 14 luminárias (holofotes) de LED de no mínimo 239W, sendo a enfição executada dentro de condutores metálicos.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA

CNPJ 46 223 707 / 0001 - 68

Serão instalados ainda um conjunto de traves de futebol e um conjunto de tabelas de basquete.

### 3. QUADRA DE BEACH TENIS

Deverá ser executada uma quadra de beach tennis conforme projeto.

A quadra receberá fechamento em alambrado na altura mínima de 3,50 m e portão de acesso.

O lambrado será instalado sobre mureta de alvenaria, devidamente impermeabilizada, chapiscada, rebocada e pintada em todas as faces, conforme detalhe do projeto.

A areia deverá ser própria para o esporte com espessura mínima de 20 cm.

Deverá ser executado dreno tipo espinha de peixe.

Deverão ser instalados 6 postes metálicos com duas luminárias cada, tipo LED.

Deverá ser instalada rede para o esporte.

### 4. BANHEIROS E QUIOSQUES

Serão executados dois banheiros adaptados e um quiosque.

Fundação: A fundação deverá ser feita por brocas de concreto armado, com profundidade mínima de 2,00 m e diâmetro de 25 centímetros, preenchida por concreto Fck 25 Mpa e 4 barras de ferro 3/8", com estribo a cada 15 cm. A viga baldrame deverá ser executada em concreto armado, utilizando concreto Fck 25 Mpa e 4 barras de ferro 3/8", com estribo a cada 15 cm. A fundação deverá ser devidamente impermeabilizada com duas demãos de impermeabilizante, com barra mínima de 1,00 metro em todas as paredes.

Estrutura e fechamentos: Todas as paredes serão executadas em bloco cerâmico de 9 furos. Deverão ser executadas vergas e contravergas nas esquadrias.

Os pilares serão de concreto Fck 25 Mpa, armados com 4 barras de ferro 3/8", com estribos a cada 15.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA

CNPJ 46 223 707 / 0001 - 68

Piso e revestimento: Piso tipo porcelanato 80x80 ou superior, com rodapé, rejuntado, sobre contrapiso de concreto, acetinado. Revestimento cerâmico de cor clara em todas as paredes internas.

Portas e janelas: Conforme projeto.

Hidráulica e elétrica: Cada banheiro deverá possuir 1 (um) vaso sanitário com caixa acoplada PNE e 1 (um) lavatório com coluna suspensa, com torneira. Os banheiros deverão possuir barras PNE e ralo.

A cozinha receberá pia em granito com cuba inox, torneira bica móvel e tanque com torneira metálica.

Deverá ser instalada 1 (uma) caixa d'água de 1000 litros.

Todos os cômodos receberão iluminação tipo plafon de sobrepor, bem como tomadas e interruptores.

Cobertura: Laje tipo forro que deverá ser rebocada e pintada. Telha de fibrocimento sobre estrutura de madeira, com calha em todas as faces. Deverá ser executada claraboia nos banheiros.

Diversos: Deverão ser instalados extintores, placas de sinalização e iluminação de emergência.

## **5. PISTA DE CAMINHADA E ÁREA EXTERNA**

Os barrancos deverão ser “quebrados” em todo contorno da pista.

A pista será executada sobre solo compactado e camada de brita em concreto armado com no mínimo 6 cm de espessura, com juntas de dilatação a cada 1,50 m. O concreto deverá ser devidamente curado.

Deverão ser instaladas guias de concreto em ambos os lados.

Serão instalados dez bancos metálicos e quatro lixeiras metálicas.

Serão instalados 40 postes metálicos com duas luminárias tipo pétala de LED externo, devidamente aterrados.

O quadro elétrico deverá seguir as normas vigentes e ser montado de maneira suficiente para atender toda a demanda.

Em toda área restante deverá ser realizado o plantio de grama esmeralda.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA

CNPJ 46 223 707 / 0001 - 68

## 6. LIMPEZA

A obra deverá ser entregue limpa.

## 7. NORMAS TÉCNICAS

ABNT NBR 16280 – Reforma em edificações — Sistema de gestão de reformas;

ABNT NBR 9050 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos;

ABNT NBR 14931 – Execução de estruturas de concreto — Procedimento;

ABNT NBR 12655 – Concreto de cimento Portland — Preparo, controle, recebimento e aceitação;

ABNT NBR 5674 – Manutenção de edificações — Requisitos para o sistema de gestão de manutenção;

ABNT NBR 10844 – Instalações prediais de águas pluviais;

ABNT NBR 8160 – Sistemas prediais de esgoto sanitário — Projeto e execução;

ABNT NBR 9649 – Projeto de redes coletoras de esgoto sanitário;

ABNT NBR 13755 – Revestimento de paredes externas e fachadas com placas cerâmicas e com utilização de argamassa colante — Procedimento;

ABNT NBR 7200 – Execução de revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas — Procedimento.

Fartura, 23 de fevereiro de 2026.

---

Kamila Pontello Marcato de Andrade  
Engenheira Civil  
CREA 5069271580