



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA

CNPJ 46.223.707/0001-68

Divisão de Recuperação	
Rub.	Fl. nº

## PLANO DE TRABALHO 1/5

### 1. DADOS CADASTRAIS

<b>Órgão Proponente:</b> Prefeitura Municipal de Fartura			<b>CNPJ:</b> 46.223.707/0001-68
<b>Endereço:</b> Praça Deocleciano Ribeiro, nº 444, Centro			
<b>Cidade:</b> Fartura	<b>UF:</b> São Paulo	<b>CEP:</b> 18870-011	<b>DDD / Telefone:</b> (14) 3308-9322
<b>Banco:</b> Banco do Brasil		<b>Agência:</b> 2055-9	<b>Conta Corrente:</b> 17.455-6
<b>Nome do Responsável:</b> Luciano Peres			
<b>Cargo:</b> Prefeito Municipal		<b>CPF:</b> 309.970.308-20	<b>RG:</b> 44.637.993-1

### 2. DESCRIÇÃO DO PROJETO

<b>Identificação do Objeto:</b>  Construção de Ponte sobre o Rio Fartura	
<b>Identificação do Objeto:</b>  <b>Início:</b> Após a assinatura do Convênio <b>Término:</b> 180 dias	
<b>Justificativa da Proposição:</b>  A obra se faz necessária, pois a via local é importantíssima para os moradores da região, que usam esse acesso para chegarem aos serviços públicos, como hospitais e a sede da prefeitura, além de rota importante para escoamento de produção agropecuária e hortifrutigranjeira, veículos escolares e acesso ao município de Fartura.	





# PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA

CNPJ 46.223.707/0001-68

Divisão de  
Recuperação

Rub. Fl. nº

## PLANO DE TRABALHO 2/5

### 3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE)

Meta	ESPECIFICAÇÃO	Unid	Quant
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	projeto executivo de estrutura em formato a1	und	6,00
1.2	placa de identificação para obra	m <sup>2</sup>	6,00
1.3	locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m <sup>2</sup>	unmes	6,00
1.4	locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m <sup>2</sup>	unmes	6,00
1.5	banheiro químico modelo standard, com manutenção conforme exigências da cetesb	unmes	6,00
1.6	tapume fixo para fechamento de áreas, com portão	m <sup>2</sup>	176,00
1.7	limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km	m <sup>2</sup>	744,80
1.8	transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km	m <sup>3</sup>	290,47
1.9	taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de levantamento topográfico	tx	1,00
1.10	topografo	hora	160,00
1.11	auxiliar de topografia	hora	160,00
1.12	locação de obra de edificação	m <sup>2</sup>	402,39
1.13	construção provisória em madeira - fornecimento e montagem	m <sup>2</sup>	50,00
1.14	desmobilização de construção provisória	m <sup>2</sup>	50,00
1.15	grupo gerador portatil 7kva cond. d	hora	1.056,00
<b>2</b>	<b>DEMOLIÇÃO DE PONTE E MOVIMENTO DE TERRA</b>		
2.1	demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	m <sup>3</sup>	120,00
2.2	transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km	m <sup>3</sup>	156,00
2.3	escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	m <sup>3</sup>	1.922,24





# PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA

CNPJ 46.223.707/0001-68

Divisão de  
Recuperação

Rub. Fl. nº

## PLANO DE TRABALHO 3/5

2.4	escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	m³	81,94
2.5	transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 3º km até o 5º km	m³	2.605,43
<b>3</b>	<b>INFRAESTRUTURA</b>		
3.1	ensecadeira com sacos de areia	m³	67,50
3.2	esgotamento contínuo água	m³	4.600,00
3.3	taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca tipo raiz em solo	tx	1,00
3.4	estaca tipo raiz, diâmetro de 31 cm para 100 t, em solo	m	312,00
3.5	armadura em barra de aço ca-50 (a ou b) fyk = 500 mpa	kg	2.696,00
3.6	lastro de concreto impermeabilizado	m³	1,26
3.7	forma em madeira comum para fundação	m²	132,96
3.8	concreto usinado, fck = 30 mpa	m³	33,70
3.9	lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	m³	33,70
3.10	reaterro manual apiloado sem controle de compactação	m³	48,24
<b>4</b>	<b>MESOESTRUTURA</b>		
4.1	armadura em barra de aço ca-50 (a ou b) fyk = 500 mpa	kg	14.505,00
4.2	forma plana em compensado para obra de arte, sem cimbramento	m²	940,92
4.3	forma curva em compensado para estrutura aparente	m²	32,99
4.4	concreto usinado, fck = 30 mpa	m³	145,05
4.5	lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m³	145,05
<b>5</b>	<b>SUPERESTRUTURA</b>		
5.1	armadura em barra de aço ca-50 (a ou b) fyk = 500 mpa	kg	20.694,00







# PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA

CNPJ 46.223.707/0001-68

Divisão de  
Recuperação

Rub.

Fl. nº

## PLANO DE TRABALHO 4/5

5.2	forma plana em compensado para estrutura convencional	m <sup>2</sup>	716,83
5.3	concreto usinado, fck = 30 mpa	m <sup>3</sup>	172,45
5.4	lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m <sup>3</sup>	172,45
5.5	apoio em placa de neoprene fretado	dm <sup>3</sup>	31,50
5.6	junta estrutural com perfil elastomérico e lábios poliméricos para obras de arte, movimentação máxima 55 mm	m	31,20
5.7	tubo galvanizado dn= 1 1/2', inclusive conexões	m	102,00
5.8	tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, dn= 4', inclusive conexões	m	57,18
5.9	manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 31kn/m e transversal de 27kn/m	m <sup>2</sup>	28,59
5.10	guind.hid.lanc.teles.s/pn 20t cond. d	hora	56,00
<b>6</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>		
6.1	placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película ia/ia - área até 2,0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	0,48
6.2	coluna simples (pp), diâmetro de 2 1/2' e comprimento de 3,6 m	un	4,00
6.3	limpeza final da obra	m <sup>2</sup>	744,80
<b>7</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
7.1	compactação do subleito mínimo de 95% do pn	m <sup>3</sup>	54,52
7.2	escavação e carga mecanizada para exploração de solo em jazida	m <sup>3</sup>	967,73
7.3	transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km	m <sup>3</sup>	1.258,05
7.4	compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% pn, sem fornecimento de solo em áreas fechadas	m <sup>3</sup>	967,73
7.5	imprimação betuminosa impermeabilizante	m <sup>2</sup>	49,00
7.6	imprimação betuminosa ligante	m <sup>2</sup>	220,50
7.7	camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - cbuq	m <sup>3</sup>	6,62
7.8	piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 mpa	m <sup>3</sup>	6,78





# PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA

CNPJ 46.223.707/0001-68

Divisão de  
Procuradoria

703.014,50

## PLANO DE TRABALHO 5/5

7.9	execução de perfil extrusado no local, sem concreto	m³	0,68
7.10	concreto usinado, fck = 20 mpa	m³	0,68

## 4. PLANO DE APLICAÇÃO (SERVIÇO)

Natureza da Despesa		Total	Concedente	Proponente
Código	Especificação			
44.90.051	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ 1.992.646,84	R\$ 1.893.014,50	R\$ 99.632,34
TOTAL GERAL		R\$ 1.992.646,84	R\$ 1.893.014,50	R\$ 99.632,34

## 5. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

### 5.1. CONCEDENTE (R\$)

Meta	1º ETAPA
1	R\$ 1.893.014,50
Total	R\$ 1.893.014,50

### 5.2. PROPONENTE (SERVIÇOS)

Meta	1º ETAPA
1	R\$ 99.632,34
Total	R\$ 99.632,34

## 6. ASSINATURA DO PROPONENTE

Fartura, 14 de maio de 2024.

LUCIANO

PERES:3399

7030820

**LUCIANO PERES**  
Prefeito Municipal de Fartura

Assinado de forma  
digital por LUCIANO  
PERES:33997030820  
Dados: 2024.05.14  
10:19:03 -03'00'

## 7. APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

São Paulo, de de 2024

**HENGUEL RICARDO PEREIRA**  
Coronel PM  
Coordenador Estadual de  
Proteção e Defesa Civil





# PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA

CNPJ 46.223.707/0001-68

Divisão de  
Recuperação

Res. 7.81.00

**HENGUEL RICARDO PEREIRA**

Coronel PM Secretário Chefe da Casa Militar  
Coordenador Estadual de Proteção e Defesa Civil



Praça Deocleciano Ribeiro, nº 444, Centro - CEP 18870-011 - Fartura/SP  
Telefone: (14) 3308-9322 | E-mail: [convenios@fartura.sp.gov.br](mailto:convenios@fartura.sp.gov.br)